



# KV HYMNEN 6, TÄBY

## BESKRIVNING

Projektet omfattade att uppföra en ny byggnad om ca 235 m<sup>2</sup> för plan 1 och ytterligare ca 115 m<sup>2</sup> på plan 2. Byggnaden är avsedd för bisättning kombinerat med en lokal för ceremoni samt utrymmen för bärare. Totalt kommer ca 45 kistplatser att inrymmas.

Projektet har från Täby församlings sida varit god kvalitet, stort miljötänk och passande arkitektur.

Byggnadens stomme utgörs av prefabricerade betongelement i de motfyllda delarna och platsbyggda lätta väggar i övriga delar. Bjälklaget utgörs av håldäcksplattor.

I de publika delarna av byggnaden är det genomgående hög kvalitet på ytskikt och inredning, bl a natursten och träpaneler.

Ny bergvärmeanläggning installerades för den nya byggnaden

Produktionen genomfördes med pågående verksamhet i den befintliga församlingsbyggnaden.

## OMFATTNING

350 kvadratmeter

## BYGGTID

November 2015 – September 2016

## PROJEKTSUMMA

Ca 14 miljoner kronor

## ENTREPRENADFORM

Totalentreprenad enligt ABT 06

## BESTÄLLARE

Svenska kyrkan, Täby församling

## BESTÄLLARENS KONTAKTPERSON

Sonny Johansson, fastighetschef Svenska kyrkan  
076-527 35 51, [sonny.johansson@svenskakyrkan.se](mailto:sonny.johansson@svenskakyrkan.se)

## PROJEKTETS ADRESS

Krossbacken 43, Täby

## WINGES ORGANISATION

Arbetschef: Martin Windolf  
Platschef: Pierre Dahlström  
Projekteringsledare: Martin Windolf