



# KÄPPALA SKOLA, LIDINGÖ

## BESKRIVNING

Den befintliga låg-, mellan- och högstadieskolan byggs ut med undervisningslokaler om ca 400 m<sup>2</sup>. Tillbyggnaden består av två studierum, två grupprum, en hemvist/allrum, ett personalrummet kontor, fem WC-rum, ett kapprum, ett förråd samt korridorer.

Den valda konstruktionslösningen innebär en konstruktion med prefabelement i betong med stålpelare och balkar i mitten längs huset. Takkonstruktionen består av uppstolpade takstolar av trä med råspont och bandtäckning av plåt. Fasaden utförs murad i helstenstegel i förband lika befintlig byggnad.

I tillbyggnaden installeras en handikapphiss.

I samband med att VVS nyinstalleras i tillbyggnaden byggs befintligt fläktrum om och omkringliggande verksamheter och lokaler påverkas under ombyggnationen.

Då om- och tillbyggnaden utförs med pågående verksamhet i angränsande lokaler ställs stora krav på anpassade produktionsmetoder. I direkt anslutning till arbetsplatsen ligger dessutom skolgården, vilket ställer höga krav på avspärningar och ledsagare.

## OMFATTNING

Ca 400 kvadratmeter

## BYGGTID

Mars 2016 – Maj 2017

## PROJEKTSUMMA

Ca 12 miljoner kronor

## ENTREPRENADFORM

Totalentreprenad enl ABT06

## BESTÄLLARE

Lidingö Stad

## PROJEKTETS ADRESS

Killingevägen 13, Lidingö

## WINGES ORGANISATION

Arbetschef:	Martin Windolf
Platschef:	Mikael Södergren
Arbetsledare:	Calle Ivarsson
Projekteringsledare:	Martin Windolf