



# KOPPARVÄGENS FSK, JÄRFÄLLA

## BESKRIVNING

Kopparvägens förskola är en nyproduktion av förskola i två plan med 5 avdelningar, som ersätter den tidigare förskolan som brann.

Byggnadens konstruktion utgörs av platta på mark med en stomme av smide och platsgjutet betongbjälklag. Ytterväggar och yttertak platsbyggs med lösvirke.

Innan produktionsstart saneras marken från tidigare föroreningar, t ex PCB. Ca 20 cm över hela den berörda markytan tas bort och djupare sanering utförs på några ställen.

Byggnaden projekteras och produceras i enlighet med Miljöbyggnad Guld och certifieras senast två år efter godkänd slutbesiktning.

Värmemässigt försörjs byggnaden med en nyinstallerad bergvärmeanläggning som även producerar frikyla.

I byggnaden installeras ett nytt storkök för tillagning av mat. Ny kylinstallation utförs för köket.

Hela byggnaden förses med vattensprinkler.

## OMFATTNING

Ca 1200 kvadratmeter

## BYGGTID

Juni 2016 – November 2017

## PROJEKTSUMMA

Ca 45 miljoner kronor

## ENTREPRENADFORM

Totalentreprenad enl ABT 06

## BESTÄLLARE

Järfälla Kommun

## PROJEKTETS ADRESS

Kopparvägen 55, Järfälla

## WINGES ORGANISATION

Arbetschef:	Martin Windolf
Platschef:	Pierre Dahlström
Projektingenjör:	Niklas Georgsson
Arbetsledare:	Oscar Ek
Projekteringsledare:	Martin Windolf